



SIKKERHEDSSTYRELSEN

Sagsnr.: 99/283	
Journalnr.: 430-01-01	
Modtaget: -4 APR. 2008	Scannet bilag:
Sagsbeh.: CDP	Besv.:
Kop til:	Hørlagt:

Dansk Energi
Rosenørns Alle 9
1970 Frederiksberg C

Att.: Carsten Dahl Petersen

Dato 2. april 2008
J.nr. 221-11-00072
Jimmy Fruergaard/LTH

Du stiller i din mail til Sikkerhedsstyrelsen af 20. februar 2008, et spørgsmål omkring olieopsamling på prefabrikerede transformere.

Tekst: Vedrørende SB afsnit 2 stk. 6.6.

I ovenstående er det nævnt, at udførelsen skal følge EN 61330, hvor der i stk. 5.4.3 står: Measures shall be taken to prevent leakage af oil from the prefabricated substation...

Altså en bestemmelse med ret vide muligheder.

EN 61330 er nu afløst af IEC 62271-202, hvor bestemmelsen i 5.4.3 er skærpet væsentligt, idet der nu står: For each individual tank: The total hazardous liquid volume....

For transformerstationer udført efter IEC 62271-202, er det derfor min opfattelse, at de altid skal leveres med et kar, der kan indeholde al olie fra transformeren.

Er min konklusion i overensstemmelse med Sikkerhedsstyrelsens opfattelse?

Jeg kan bekræfte dig i, at din konklusion er i overensstemmelse med Sikkerhedsstyrelsens opfattelse, men at vi agter at følge bestemmelserne i afsnit 2 stk. 7.7.1 mfl.

Håber dette er svar på dit spørgsmål og undskylder samtidig den sene besvarelse.

Med Venlig hilsen

Jimmy Fruergaard
Inspektør

SIKKERHEDSSTYRELSEN

Nørregade 63
6700 Esbjerg

Tlf 33 73 20 00
Fax 33 73 20 99

sik@sik.dk
www.sikkerhedsstyrelsen.dk
CVR-nr. 27 40 31 23

ØKONOMI- OG
ERHVERVS-MINISTERIET